

PRZĘKRÓJ A-A


P
PŁYTKI GRESOWE 1,5CM
POSADZKA BETONOWA C12/15 7 CM
FOLIA PE
STYROPIAN EPS 200 5CM
STYROPIAN EPS 100 8CM
PAPATERMOZGRZEWALNA
PAPAPODKŁADOWA
CHUDY BETON C8/10 10CM
PIASEK UBIJANY MIN. 25 CM

SF
IZOLACJA PRZECIWWODNA r+G
BŁOCZKI BETONOWE 25CM
IZOLACJA PRZECIWWODNA r+G
STYROPIAN XPS 12CM
KLEJ NA SIATCE
(NAD GRUNTEM TYNK MOZAIKOWY)
IZOLACJA PRZECIWWODNA
FOLIA KUBEŁKOWA

SZ1
CEGLA PEŁNA 40 (51)CM
STYROPIAN 0,032 10CM
TYNK SILIKONOWY

SZ
PUSTAKI CERAMICZNE SZCZELINOWE 25 CM
STYROPIAN 0,032 15CM
TYNK SILIKONOWY

P1
ŻYWICA EPOKSYDOWA 0,3CM
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA DO 0,5CM
POSADZKA BETONOWA C12/15 8 CM
FOLIA PE
STYROPIAN EPS 200 5CM
STYROPIAN EPS 100 8CM
PAPATERMOZGRZEWALNA
PAPAPODKŁADOWA
CHUDY BETON C8/10 10CM
PIASEK UBIJANY MIN. 25CM



PRZĘKRÓJ C-C

WPROWADZONE ZMIANY DO RYS.NR 8
SĄ NIEISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA
ART. 36A PRAWA BUDOWLANEGO

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

OBIEKT	TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA WARSZTATY SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSOBIAJĄCEJ DO PRACY W BOGUMIŁKU			
ADRES	BIAŁA WIELKA 208a, GM. LELÓW (DZ. NR 4627 I 4628, OBR. BIAŁA WIELKA, JEDN. EWID. LELÓW)			
TEMAT RYS.	PRZĘKRÓJ A-A PRZĘKRÓJ C-C (przez budynek nr 1) - rysunek zamienny		DATA	02.2018
architektura- projektant	arch. Beata Struzik nr upr. ZPN-VIII-7342/59/98		SKALA	1:50
architektura- sprawdzający	arch. Małgorzata Gołąbek nr upr. UAN-VIII-7342/154/92		NR RYS.	8Z
			NR STR.	