

D
BLACHA DACHÓWKOWA
ŁATY 5x4
KONTRŁATY 8x3,2
FOLIA PRZECIWWIATROWA
WIĄZAR KRATOWY CO OK. 90CM

D1
BLACHA DACHÓWKOWA
ŁATY 5x4
KONTRŁATY 8x3,2
FOLIA PRZECIWWIATROWA
KROKWIE 8/16

D2
BLACHA DACHÓWKOWA
ŁATY 5x4
KONTRŁATY 8x3,2
FOLIA PRZECIWWIATROWA
KROKWIE 8/16
(W PUSTCE WEŁNA MINERALNA 16CM)
WEŁNA MINERALNA 6 CM (POM. RUSZTEM STALOWYM)
2xPŁYTY G.K. (O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA WILGOĆ)


D3
PAPA TERMOZGRZEWALNA 2X
PAPA PODKŁADOWA
STYROPIAN EPS 200 ($\Lambda=0,032$) OD 15
STYROPIAN EPS 100 OD 5 DO 25CM
FOLIA PE
PŁYTA ŻELBETOWA 8 CM

Sd
WEŁNA MINERALNA 30CM
FOLIA PAROSZCZELNA
PŁYTY G.K 2x1,25

Sd1
WEŁNA MINERALNA 6CM
JEŹKA8/16 (W PUSTCE WEŁNA MINERALNA 16CM)
FOLIA PAROSZCZELNA
PŁYTY G.K 2x1,25

SZ
PUSTAKI CERAMICZNE SZCZELINOWE 25 CM
STYROPIAN 0,032 15CM
TYNK SILIKONOWY

SF
IZOLACJA PRZECIWWODNA r+G
BŁOCZKI BETONOWE 25CM
IZOLACJA PRZECIWWODNA r+G
STYROPIAN XPS 12CM
KLEJ NA SIATCE
(NAD GRUNTEM TYNK MOZAIKOWY)
IZOLACJA PRZECIWWODNA
FOLIA KUBEŁKOWA



WPROWADZONE ZMIANY DO RYS.NR 9
SĄ NIEISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA
ART. 36A PRAWA BUDOWLANEGO

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

P1
ŻYWICA EPOKSYDOWA 0,3CM
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA DO 0,5CM
POSADZKA BETONOWA C12/15 8 CM
FOLIA PE
STYROPIAN EPS 200 5CM
STYROPIAN EPS 100 8CM
PAPA TERMOZGRZEWALNA
PAPA PODKŁADOWA
CHUDY BETON C8/10 10CM
PIASEK UBIJANY MIN. 25CM

P
PŁYTKI GRESOWE 1,5CM
POSADZKA BETONOWA C12/15 7 CM
FOLIA PE
STYROPIAN EPS 200 5CM
STYROPIAN EPS 100 8CM
PAPA TERMOZGRZEWALNA
PAPA PODKŁADOWA
CHUDY BETON C8/10 10CM
PIASEK UBIJANY MIN. 25 CM

OBIEKT	TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA WARSZTATY SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSOŚOBIAJĄCEJ DO PRACY W BOGUMIŁKU			
ADRES	BIAŁA WIELKA 208a, GM. LELÓW (DZ. NR 4627 I 4628, OBR. BIAŁA WIELKA, JEDN. EWID. LELÓW)			
TEMAT RYS.	PRZEKRÓJ B-B (przez budynek nr 2) - rysunek zamienny			DATA
				02.2018
architektura- projektant	arch. Beata Struzik nr upr. ZPN-VIII-7342/59/98		STADIUM PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY - RYSUNKI ZAMIENNE	SKALA
architektura- sprawdzający	arch. Małgorzata Gołąbek nr upr. UAN-VIII-7342/154/92			1:50
			NR RYS.	9Z
			NR STR.	