


# RZUT PIĘTRA



OP-2. Oprawa oświetleniowa LED, 1xLED23S/840, L1300, strumień świetlny 2300lm (17,3W) Obudowa: poliwęglanowoszczelna, zaczepy sufitowe: stal nierdzewna, (IK08) i wodoodporna (IP66) z źródłami światła, montaż na suficie - 1 kpl.

OP-5. Oprawa oświetleniowa LED 34S/840 strumień świetlny 3400lm ( 31W) zmienna matryca liniowych soczewek w poliwęglanowym kloszu, IP20, IK02, funkcja przyciemniania, szerokość 0,60 m, długość 0,60 m z źródłami światła, montaż na suficie - 7 kpl.

OP-8. Oprawa oświetleniowa LED 840 strumień świetlny 2700lm(23,5W) zmienna matryca liniowych soczewek w poliwęglanowym kloszu, IP20, IK02, szerokość 0,60 m, długość 0,60 m z źródłami światła, montaż na suficie – 2 kpl.

	"PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34 361 61 35, e-mail: biuro@propomiar.com.pl		
INWESTOR	Starostwo Powiatowe w Częstochowie ul. Sobieskiego 9; 42-200 Częstochowa		
ADRES BUDYNKU	ul. Przejazdowa 98, 42-200 Częstochowa dz. nr ewid. 151, obręb Gnaszyn		
NAZWA PRACOWNIA	Termomodernizacja budynku Domu dla Dzieci w Częstochowie przy ul. Przejazdowej 98		
PRZEDMIOT RYSUNKU	OSWIETLENIE POMIESZCZEŃ. RZUT PARTERU	SKALA 1:100	I-13
OPRACOWAŁ	mgr Inż. GRZEGORZ WOŹNIAK		06.2016
PROJEKTOWAŁ	Inż. STANISŁAW HAMARA upr. Bud. Nr TD-III/83861/18/76		06.2016
SPRAWDZIŁ			