


RZUT PARTERU



- OP-3. Oprawy z gwinetm E27, montaż źródeł światła AJE-S6027W E27 60LED 3,5W w barwie białej ciepłej - 3 kpl.
- OP-4. Oprawa oświetleniowa LED 840 strumień świetlny 2700lm (23,5W) zmienna matryca liniowych soczewek w poliwęglanowym kloszu, IP20, IK02, szerokość 0,60 m, długość 0,60 m z źródłami światła, montaż na suficie – 1 kpl.
- OP-5. Oprawa oświetleniowa LED 34S/840 strumień świetlny 3400lm (31W) zmienna matryca liniowych soczewek w poliwęglanowym kloszu, IP20, IK02, funkcja przyciemniania,szerokość 0,60 m, długość 0,60 m z źródłami światła, montaż na suficie - 6 kpl.
- OP-6. Oprawa oświetleniowa LED 840 strumień świetlny 2700lm (24,5W) zmienna matryca liniowych soczewek w poliwęglanowym kloszu, IP20, IK02, funkcja przyciemniania, szero-kość 0,20 m, długość 1,20 m z źródłami światła, montaż na suficie - 1 kpl.
- OP-7. Oprawa (plafoniera) LED 16S/840 do montażu naściennego 24W, IP65, IK10, 1600 lm, 240V, ze źródłami światła, montaż na ścianie – 2 kpl.

	"PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34 361 61 35, e-mail: biuro@propomiar.com.pl		
INWESTOR	Starostwo Powiatowe w Częstochowie ul. Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa		
ADRES BUDYNKU	ul. Przejazdowa 98, 42-200 Częstochowa dz. nr ewid. 151, obręb Gnaszyn		
NAZWA OPRACOWANIA	Termomodernizacja budynku Domu dla Dzieci w Częstochowie przy ul. Przejazdowej 98		
PRZEDMIOT RYSUNKU	OŚWIETLENIE POMIESZCZEŃ, RZUT PARTERU	SKALA 1:100	I-12
OPRACOWAŁ	mgr inż. GRZEGORZ WOŹNIAK		06.2016
PROJEKTOWAŁ	inż. STANISŁAW HAMARA upr. Bud. Nr TD-III/83861/18/76		06.2016
SPRAWDZIŁ			