

Z.U.P BUDOWNICTWA OGÓLNEGO JANUSZ MROZICKI
42-100 Kłobuck ul.Jasna 4

Temat opracowania: **PRZEDMIAR ROBÓT**

Nazwa zadania: **Roboty naprawcze i zabezpieczające pozostałej do zabezpieczenia części wschodniej ściany oraz ściany południowej , stropów dwóch tarasów budynku Pałacu w Złotym Potoku**

Adres: **Złoty Potok, gmina Janów**

Kod CPV: **45453000-7**

Inwestor: **Powiat Częstochowski**
42-200 Częstochowa ul. Jana III Sobieskiego 9

Opracował: **mgr inż. Janusz Mrozicki**

mgr inż. Janusz Mrozicki
NIP: 141-100-8380175/85
141-100-7342/213/93
ul. Jasna 4, tel. 8342317-25-24
42-100 Kłobuck

Data opracowania: wrzesień 2016 r.

Książka przedmiarów

1. Roboty naprawcze i zabezpieczające pozostałej do zabezpieczenia części wschodniej ściany oraz ściany południowej, stropów dwóch tarasów budynku Pałacu w Złotym Potoku Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne		
1	KNR 4-01 0701-02-050 Odbicie "głuchych" tynków o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach ok. 20 % malowanej powierzchni	94,12 m2
	1. $(8,8*4,20+2*(7,40+3,4)*0,3+(2*4,20+8,80)*0,8)*0,2$	11,44
	2. $(7,7*5,50+2*(6,9+4,7)*0,3+(7,70+5,50)*0,8)*0,2$	11,97
	3. $(21,70*9,7-1,80*3,2-1,40*2,20)*0,2$	40,33
	4. $(3,60*1,0)*0,2$	0,72
	5. $(15,0*9,7)*0,2$	29,10
	6. $((2*3,20+1,80+2*2,20+1,40)*0,2)*0,2$	0,56
2	KNR 00-26 0642-01-050 Tynki renowacyjne o grub. 2,5 cm, na podłożach z cegły, wykonywane na ścianach płaskich zewnętrznych – ręcznie, z przygotowaniem podłoża	94,12 m2
3	KNNR Wacetob 3 0808-010-050 Analogia .Szlifowanie pofałdowanego tynku	9,40 m2
4	KNR 4-01 0619-01-050 Odrzbianie powierzchni murów z cegły łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m2, przy użyciu szczotek stalowych	94,12 m2
	1. $470,62*0,2$	94,12
5	KNNR Wacetob 3 1208-010-050 Mycie ścian wodą - usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń	470,62 m2
6	KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	470,62 m2
7	BC-06 0603-01-050 Malowanie elewacji ściany wschodniej i południowej farbą silikatową KABE koloru 0280, 1030 wraz z gruntowaniem podłoża	470,62 m2
	1. $467,82+2,8$	470,62
8	BC-06 0603-01-050 Malowanie ryzalitu pozornego na ścianie zachodniej oraz kolum tarasu zachodnio-południowego farbą silikatową KABE koloru 0280, 1030 wraz z gruntowaniem podłoża	44,57 m2
	1. $0,9*9,70$	8,73
	2. $7*1,6*3,20$	35,84
9	KNNR 2 1501-010-050 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	298,40 m2
	1. $(21,70+15,6)*8,0$	298,40
10	KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	1,18 m3
	1. $47,06*0,025$	1,18
11	KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km - 9 km	1,18 m3
12	KNR 4-01 0526-06-040 Naprawa rynien bez zdejmowania polegająca na sprawdzeniu i polutowaniu pęknięć	37,00 m
	1. $22+15$	37,00

13	KNR 4-01 0529-03-040 Naprawa rur spustowych, sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń, umocowanie obruszonych uchwytów	20,00 m
14	KNR 4-01 0530-02-050 Uzupełnienie obróbek blacharskich okapów, występow elewacyjnych z blachy ocynkowanej	2,31 m2
	1. 37*0,25*0,25	2,31
15	KNR 4-01 1109-02-050 Uzupełnienie okitowania istniejących szyb w ramach drewnianych. Powierzchnia szyby do 0,50 m2	29,88 m2
16	TZKNBK 1915 0401-0290-050 Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - okna na piętrze	29,88 m2
	1. 3*0,6*1,1*(0,75+0,75)	2,97
	2. 6*1,30*2,30*(0,75+0,75)	26,91
17	TZKNBK 1915 0402-0340-050 Zagruntowanie drewna - malowanie stolarki pokostem - okna na piętrze	29,88 m2
18	TZKNBK 1915 0402-0370-050 Malowanie farbą olejną stolarki okiennej - pierwszy raz	29,88 m2
19	TZKNBK 1915 0402-0371-050 Malowanie stolarki. Malowanie farbą olejną - drugi raz	29,88 m2