

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
131	KNR 0-23 d.2.2 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża ścian, ościeży i sufitów - jednokrotne gruntowanie emulsją 119.09 11.31 64.5	m ² m ² m ² m ²	119.090 11.310 64.500	
				RAZEM	194.900
132	KNR 2-02 d.2.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi z atestem powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 194.900	m ² m ²	194.900	
				RAZEM	194.900
2.3		Pracownia planowania obsługi klienta			
133	KNR 4-01 d.2.3 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów drzwiowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 1.0*2.1*0.52	m ³ m ³	1.092	
				RAZEM	1.092
134	KNR 4-01 d.2.3 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) (w miejscach po zamurowaniach drzwi) 5.0	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
135	KNR 2-02 d.2.3 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 dł 1.5 m 1.5*2	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
136	KNR 4-01 d.2.3 0304-01 analogia	Szpałdowanie (wypełnienie) nadproży prefabrykowanych cegłą 0.52*0.1*1.5-(0.19*0.06+0.06*0.03)*2	m ³ m ³	0.052	
				RAZEM	0.052
137	KNR 4-01 d.2.3 0317-06	Obmurowanie końców belek 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
138	KNR 4-01 d.2.3 0711-01	Uzupełnienie tynku z zaprawy cementowo-wapiennej nadproży 0.1*1.5*2+0.52*1.0	m ² m ²	0.820	
				RAZEM	0.820
139	KNR 4-01 d.2.3 0201-01	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji 2.5*2*1.0	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
140	KNR 4-01 d.2.3 0313-04	Ułożenie nadproży z I NP160 skręconych kotwami śrubowymi M 16 nadproży z I NP160 2.68*2	m m	5.360	
				RAZEM	5.360
141	KNR 4-01 d.2.3 0203-02 analogia	Wykonanie poduszki posadowienia nadproża stalowego oraz podbicia betonem, beton B-15 0.28*0.25*0.04*2 0.28*2.68*0.04	m ³ m ³ m ³	0.006 0.030	
				RAZEM	0.036
142	KNR 4-01 d.2.3 0703-02	Osiatkowanie nadproży stalowych siatką rabitza 2.68*(1.6*2+0.28)	m ² m ²	9.326	
				RAZEM	9.326
143	KNR 2-02 d.2.3 0123-02	Szpałdowanie nadproży stalowych cegłą 0.18*2*2.68	m ² m ²	0.965	
				RAZEM	0.965
144	KNR 4-01 d.2.3 0317-06	Obmurowanie końców belek cegłą 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
145	KNR 4-01 d.2.3 0711-01	Wykonanie tynku z zaprawy cementowo-wapiennej nadproży (0.32*0.2*2)*2.68	m ² m ²	0.343	
				RAZEM	0.343
146	KNR 0-23 d.2.3 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 16.7+99.4	m ² m ²	116.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
147	KNR 0-23 d.2.3 2611-03	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		116.10	m ²	116.100	
				RAZEM	116.100
148	KNR 2-02 d.2.3 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		116.10	m ²	116.100	
				RAZEM	116.100
149	KNR 2-02 d.2.3 0609-03	Izolacje cieplne z płyt styropianowych twardych gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		116.10	m ²	116.100	
				RAZEM	116.100
150	KNR 2-02 d.2.3 1106-07	Zbrojenie wylewki siatką stalową	m ²		
		116.10	m ²	116.100	
				RAZEM	116.100
151	KNR 2-02 d.2.3 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartane na gładko	m ²		
		116.10	m ²	116.100	
				RAZEM	116.100
152	KNR 2-02 d.2.3 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²		
		116.10	m ²	116.100	
				RAZEM	116.100
153	KNR 0-12 d.2.3 1118-04	Posadzki z płytek ceramicznych na posadzce na kleju	m ²		
		16.7	m ²	16.700	
				RAZEM	16.700
154	KNR 0-12 d.2.3 1119-02	Cokoliki, z płytek ceramicznych - cokolik wys 10 cm	m		
		17.73	m	17.730	
				RAZEM	17.730
155	KNR 0-12 d.2.3 1118-04	Posadzki z płytek ceramicznych klasy PEI 4 i R11 na posadzce na kleju	m ²		
		$3.5 \cdot (3.72 + 0.28 + 3.72) - 0.28 \cdot 2.5$	m ²	26.320	
				RAZEM	26.320
156	KNR 0-12 d.2.3 1119-02	Cokoliki, z płytek ceramicznych klasy PEI 4 i R11 - cokolik wys 10 cm	m		
		$3.72 \cdot 2 + 2.5 \cdot 2 + 1.2 \cdot 2 + 0.28$	m	15.120	
				RAZEM	15.120
157	KNNR 2 d.2.3 0805-07 analogia	Listwa progowa	m		
		3.2	m	3.200	
				RAZEM	3.200
158	NNRNKB d.2.3 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		116.1-16.7-26.32	m ²	73.080	
				RAZEM	73.080
159	NNRNKB d.2.3 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		73.08	m ²	73.080	
				RAZEM	73.080
160	KNR 2-02 d.2.3 1112-05	Ułożenie wykładziny pcv homogenicznej z atestem ppoż.	m ²		
		116.1-16.7-26.32	m ²	73.080	
				RAZEM	73.080
161	KNR 2-02 d.2.3 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		73.08	m ²	73.080	
				RAZEM	73.080
162	KNR 2-02 d.2.3 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - walek wyoblający	m		
		$[(5.68 \cdot 2 + 17.74 \cdot 2) - 0.9 - 1.0 \cdot 2 - 15.12]$	m	28.820	
				RAZEM	28.820
163	KNR 2-02 d.2.3 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z wykładziny PCV homogenicznej z atestem p.poż.	m		
		$[(5.68 \cdot 2 + 17.74 \cdot 2) - 0.9 - 1.0 \cdot 2 - 15.12]$	m	28.820	
				RAZEM	28.820
164	KNR 0-14 d.2.3 2010-06	Wykonanie ścianek działowych z G-K gr 15 cm obustronnie, płytą zwykłą	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.6*5*3.2	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
165	KNR 0-14 d.2.3 2010-07 analogia	Wykonanie zabudowy nad barem - sufit z płyt G-K podwieszony na cięgnach stalowych 50 cm kryty jednowarstwowo, płytą zwykłą 2.5*2.72*2	m ² m ²	13.600	
				RAZEM	13.600
166	KNR 0-14 d.2.3 2010-07 analogia	Wykonanie ścianek działowych z G-K - obudowa sufitu podwieszonego, płytą zwykłą (2.5+2.72)*2*0.5	m ² m ²	5.220	
				RAZEM	5.220
167	KNR-W 2-02 d.2.3 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane 2.08*2 1.87	m ² m ² m ²	4.160 1.870	
				RAZEM	6.030
168	KNR-W 2-02 d.2.3 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne 1.87*2 1.62	m ² m ² m ²	3.740 1.620	
				RAZEM	5.360
169	KNR 0-23 d.2.3 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - zmycie i oczyszczenie starych tynków ścian, ościeży i sufitów 3.26*(5.68*6+20.42*2)-2.47*2.14*7-1.0*2.08*2-0.9*2.08*2-2.18*2.5*2-5.22 116.1-13.6 0.4*2.14*7*2+0.4*2.47*7+5.06*0.1+(2.5*2+2.18)*0.28	m ² m ² m ²	183.215 102.500 21.416	
				RAZEM	307.131
170	NNRNKB d.2.3 202 1134-02	Gruntowanie tynków ścian, ościeży emulsją do gruntowania Krotność = 2 183.215 0.4*2.14*7*2+0.4*2.47*7+5.06*0.1+(2.5*2+2.18)*0.28	m ² m ² m ²	183.215 21.416	
				RAZEM	204.631
171	NNRNKB d.2.3 202 1134-01	Gruntowanie tynków sufitów emulsją do gruntowania 116.1-13.6	m ² m ²	102.500	
				RAZEM	102.500
172	KNR 0-39 d.2.3 0114-02	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 ręcznie Eurolanem TG 2 2.0*(4.41+3.72*2+2.5*2) 2.0*0.28 2.0*(0.6*4+1.2*2)	m ² m ² m ² m ²	33.700 0.560 9.600	
				RAZEM	43.860
173	KNR 0-39 d.2.3 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókny 43.86	m ² m ²	43.860	
				RAZEM	43.860
174	KNR 2-02 d.2.3 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach i ościeżach na podłożu z tynku 183.22 21.42-0.56	m ² m ² m ²	183.220 20.860	
				RAZEM	204.080
175	KNR 2-02 d.2.3 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 204.08	m ² m ²	204.080	
				RAZEM	204.080
176	KNR 2-02 d.2.3 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 102.5	m ² m ²	102.500	
				RAZEM	102.500
177	KNR 2-02 d.2.3 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 102.5	m ² m ²	102.500	
				RAZEM	102.500
178	KNR 4-01 d.2.3 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
179	KNR 0-12 d.2.3 0829-03	Licowanie ścian, ościeży i ścianek roboczych płytkami na klej 33.7 0.56 9.6	m ² m ² m ² m ²	33.700 0.560 9.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
180	KNNR 2 d.2.3 0805-07	Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 44.0	m m	44.000	43.860
				RAZEM	44.000
181	KNR 0-23 d.2.3 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża ścian, ościeży i sufitów, sufitów podwieszonych - jednokrotne gruntowanie emulsją 102.5 13.6 183.22-33.7 5.22+9.6 20.86	m ² m ² m ² m ² m ²	102.500 13.600 149.520 14.820 20.860	
				RAZEM	301.300
182	KNR 2-02 d.2.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi z atestem powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 301.300	m ² m ²	301.300	
				RAZEM	301.300
2.4		Szatnia			
183	KNR 0-23 d.2.4 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 15.2	m ² m ²	15.200	
				RAZEM	15.200
184	KNR 0-23 d.2.4 2611-03	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją 15.2	m ² m ²	15.200	
				RAZEM	15.200
185	KNR 2-02 d.2.4 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 15.2	m ² m ²	15.200	
				RAZEM	15.200
186	KNR 2-02 d.2.4 1106-07	Zbrojenie wylewki siatką stalową 15.2	m ² m ²	15.200	
				RAZEM	15.200
187	KNR 2-02 d.2.4 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na gładko 15.2	m ² m ²	15.200	
				RAZEM	15.200
188	NNRNKB d.2.4 202 1130-01	(z. VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 15.2	m ² m ²	15.200	
				RAZEM	15.200
189	NNRNKB d.2.4 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 15.2	m ² m ²	15.200	
				RAZEM	15.200
190	KNR 2-02 d.2.4 1112-05	Ułożenie wykładziny pcv homogenicznej z atestem ppoż. 15.2	m ² m ²	15.200	
				RAZEM	15.200
191	KNR 2-02 d.2.4 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 15.2	m ² m ²	15.200	
				RAZEM	15.200
192	KNR 2-02 d.2.4 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - wałek wyoblający [(5.58*2+2.73*2)-1.0*2]	m m	14.620	
				RAZEM	14.620
193	KNR 2-02 d.2.4 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z wykładziny PCV homogenicznej z atestem p.poż. [(5.58*2+2.73*2)-1.0*2]	m m	14.620	
				RAZEM	14.620
194	KNNR 2 d.2.4 0805-07 analogia	Listwa progowa 1.1	m m	1.100	
				RAZEM	1.100
195	KNR 0-14 d.2.4 2010-06	Wykonanie ścianek działowych z G-K gr 15 cm obustronnie, płytą zwykłą z otworem na drzwi 1.0x2.08m 5.58*3.30-2.08	m ² m ²	16.334	
				RAZEM	16.334

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
196	KNR-W 2-02 d.2.4 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane 2.08	m ² m ²	 2.080	 2.080
				RAZEM	2.080
197	KNR-W 2-02 d.2.4 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne z kratką wentylacyjną 1.87	m ² m ²	 1.870	 1.870
				RAZEM	1.870
198	KNR 0-23 d.2.4 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - zmycie i oczyszczenie starych tynków ścian, ościeży i sufitów 3.3*(5.58+2.73*2)-2.52*2.14*2-1.0*2.08 15.2 0.4*2.14*2*2+0.4*2.52*2	m ² m ² m ²	 23.566 15.200 5.440	 44.206
				RAZEM	44.206
199	NNRNKB d.2.4 202 1134-02	Gruntowanie tynków ścian, ościeży emulsją do gruntowania Krotność = 2 23.57 5.44	m ² m ² m ²	 23.570 5.440	 29.010
				RAZEM	29.010
200	NNRNKB d.2.4 202 1134-01	Gruntowanie tynków sufitów emulsją do gruntowania 15.2	m ² m ²	 15.200	 15.200
				RAZEM	15.200
201	KNR 2-02 d.2.4 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach i ościeżach na podłożu z tynku 23.57 5.44	m ² m ² m ²	 23.570 5.440	 29.010
				RAZEM	29.010
202	KNR 2-02 d.2.4 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 29.010	m ² m ²	 29.010	 29.010
				RAZEM	29.010
203	KNR 2-02 d.2.4 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 15.2	m ² m ²	 15.200	 15.200
				RAZEM	15.200
204	KNR 2-02 d.2.4 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 15.2	m ² m ²	 15.200	 15.200
				RAZEM	15.200
205	KNR 0-23 d.2.4 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża ścian, ścian GK, ościeży i sufitów, sufitów podwieszonych - jednokrotne gruntowanie emulsją 15.2 23.57 5.44 16.34	m ² m ² m ² m ²	 15.200 23.570 5.440 16.340	 60.550
				RAZEM	60.550
206	KNR 2-02 d.2.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi z atestem powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 60.55	m ² m ²	 60.550	 60.550
				RAZEM	60.550
2.5		Łazienka			
207	KNR 4-01 d.2.5 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) (w miejscach po wyburzeniach ścian) 1.45	m ² m ²	 1.450	 1.450
				RAZEM	1.450
208	KNR 4-01 d.2.5 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) (w miejscu po skutciu okładziny ścian z płytek ceramicznych) 2.0*(2.62*2+5.47*2+3.65*2)-2.0*2-1.8	m ² m ²	 41.160	 41.160
				RAZEM	41.160
209	KNR 2-02 d.2.5 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 dł 1.5 m 1.5*2	m m	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
210	KNR 4-01 d.2.5 0304-01 analogia	Szpaldowanie (wypełnienie) nadproży prefabrykowanych cegłą 0.16*0.1*1.5*2-(0.19*0.06+0.06*0.03)*2	m ³ m ³	 0.022	 0.022
				RAZEM	0.022

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
211	KNR 4-01 d.2.5 0317-06	Obmurowanie końców belek	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
212	KNR 4-01 d.2.5 0711-01	Uzupełnienie tynku z zaprawy cementowo-wapiennej nadproży	m ²		
		(0.1*1.5*2+0.16*1.0)*2	m ²	0.920	
				RAZEM	0.920
213	KNR 0-23 d.2.5 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		16.3	m ²	16.300	
				RAZEM	16.300
214	KNR 0-23 d.2.5 2611-03	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		16.3	m ²	16.300	
				RAZEM	16.300
215	KNR 2-02 d.2.5 1106-07	Zbrojenie wylewki siatką stalową	m ²		
		16.3	m ²	16.300	
				RAZEM	16.300
216	KNR 2-02 d.2.5 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zarte na gładko	m ²		
		16.3	m ²	16.300	
				RAZEM	16.300
217	KNR 0-39 d.2.5 0114-02	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 ręcznie Eurolanem TG 2	m ²		
		16.3	m ²	16.300	
				RAZEM	16.300
218	KNR 0-39 d.2.5 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m ²		
		16.3	m ²	16.300	
				RAZEM	16.300
219	KNR 0-12II d.2.5 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		16.3	m ²	16.300	
				RAZEM	16.300
220	KNR 0-12 d.2.5 1118-04	Posadzki z płytek ceramicznych klasy PEI 4 i R11 na posadzce na kleju	m ²		
		16.3	m ²	16.300	
				RAZEM	16.300
221	KNR 0-12 d.2.5 1119-02	Cokoliki, z płytek ceramicznych klasy PEI 4 i R11 - cokolik wys 10 cm	m		
		2.62*2+3.65*2+3.7*2+1.77*2+0.16*4-1.0*2	m	22.120	
				RAZEM	22.120
222	KNNR 2 d.2.5 0805-07 analogia	Listwa progowa	m		
		2.2	m	2.200	
				RAZEM	2.200
223	KNR-W 2-02 d.2.5 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane	m ²		
		2.08*2	m ²	4.160	
				RAZEM	4.160
224	KNR-W 2-02 d.2.5 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne z kratką wentylacyjną	m ²		
		1.87*2	m ²	3.740	
				RAZEM	3.740
225	d.2.5 kalk. własna	Systemowe ścianki do WC z płyt HPL z drzwiami - dostawa i montaż	m ²		
		1.2*2.1*3+3.70*2.10	m ²	15.330	
				RAZEM	15.330
226	KNR 0-23 d.2.5 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - zmycie i oczyszczenie starych tynków ścian, ościeży i sufitów	m ²		
		1.3*(2.62*2+5.47*2+3.65*2)-0.08*3-1.74*0.86	m ²	28.788	
		0.4*(1.74+0.86*2)+0.1*(1.0*2+0.08*4)	m ²	1.616	
		16.3	m ²	16.300	
				RAZEM	46.704
227	NNRNKB d.2.5 202 1134-02	Gruntowanie tynków ścian, ościeży emulsją do gruntowania Krotność = 2	m ²		
		3.3*(2.62*2+3.65*2+3.7*2+1.77*2)-2.08*3-1.74*0.86	m ²	69.748	
		0.4*(1.74+0.86*2)+0.1*(1.0*2+2.08*4)	m ²	2.416	
				RAZEM	72.164

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
228	NNRNKB	Gruntowanie tynków sufitów emulsją do gruntowania	m ²		
d.2.5	202 1134-01	16.3	m ²	16.300	
				RAZEM	16.300
229	KNR 0-39	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 ręcznie Eurolanem TG 2	m ²		
d.2.5	0114-02	2.1*(2.62*2+3.65*2+3.7*2+1.77*2)-2.08*3 0.1*5.06*2	m ² m ²	43.068 1.012	
				RAZEM	44.080
230	KNR 0-39	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniiny	m ²		
d.2.5	0115-03	44.08	m ²	44.080	
				RAZEM	44.080
231	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach i ościeżach na podłożu z tynku	m ²		
d.2.5	2009-02	69.75-43.07 2.42-1.01	m ² m ²	26.680 1.410	
				RAZEM	28.090
232	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.2.5	2009-07	28.090	m ²	28.090	
				RAZEM	28.090
233	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.2.5	2009-04	16.3	m ²	16.300	
				RAZEM	16.300
234	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.2.5	2009-08	16.3	m ²	16.300	
				RAZEM	16.300
235	KNR 4-01	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach	szt.		
d.2.5	0322-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
236	KNR 0-12	Licowanie ścian, ościeży płytkami na klej	m ²		
d.2.5	0829-03	43.07 1.02	m ² m ²	43.070 1.020	
				RAZEM	44.090
237	KNNR 2	Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
d.2.5	0805-07	46.58	m	46.580	
				RAZEM	46.580
238	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża ścian, ścian GK, ościeży i sufitów, sufitów podwieszonych - jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
d.2.5	2611-02 analogia	16.3 26.68 1.41	m ² m ² m ²	16.300 26.680 1.410	
				RAZEM	44.390
239	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi z atestem powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2.5	1505-03	44.39	m ²	44.390	
				RAZEM	44.390
2.6		Korytarz			
240	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.2.6	2611-01 analogia	121.9	m ²	121.900	
				RAZEM	121.900
241	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją	m ²		
d.2.6	2611-03	121.9	m ²	121.900	
				RAZEM	121.900
242	KNR 2-02	Izolacje cieplne z płyt styropianowych twardych gr. śr. ~2,5 cm - pochylnia poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.2.6	0609-03	25.58	m ²	25.580	
				RAZEM	25.580
243	KNR 2-02	Izolacje cieplne z płyt styropianowych twardych gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.2.6	0609-03	83.18	m ²	83.180	
				RAZEM	83.180
244	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.2.6	0607-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		121.9	m ²	121.900	
				RAZEM	121.900
245 d.2.6	KNR 2-02 1106-07	Zbrojenie wylewki siatką stalową	m ²		
		121.90	m ²	121.900	
				RAZEM	121.900
246 d.2.6	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na gładko 25.58+83.18	m ²		
			m ²	108.760	
				RAZEM	108.760
247 d.2.6	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 0.5 25.58	m ²		
			m ²	25.580	
				RAZEM	25.580
248 d.2.6	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 83.18	m ²		
			m ²	83.180	
				RAZEM	83.180
249 d.2.6	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na gładko 13.14	m ²		
			m ²	13.140	
				RAZEM	13.140
250 d.2.6	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 121.9	m ²		
			m ²	121.900	
				RAZEM	121.900
251 d.2.6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 121.9	m ²		
			m ²	121.900	
				RAZEM	121.900
252 d.2.6	KNR 2-02 1112-05	Ułożenie wykładziny pcv homogenicznej z atestem ppoż. 121.9	m ²		
			m ²	121.900	
				RAZEM	121.900
253 d.2.6	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 121.9	m ²		
			m ²	121.900	
				RAZEM	121.900
254 d.2.6	KNR 2-02 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - wałek wyoblający [33.99+5.58+2.88+21.21+1.92+9.14+4.12+1.53+1.1-0.9*1-1.0*8-2.88*2]	m		
			m	66.810	
				RAZEM	66.810
255 d.2.6	KNR 2-02 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennne z wykładziny PCV homogenicznej z atestem p.pož. [33.99+5.58+2.88+21.21+1.92+9.14+4.12+1.53+1.1-0.9*1-1.0*8-2.88*2]	m		
			m	66.810	
				RAZEM	66.810
256 d.2.6	KNNR 2 0805-07 analogia	Listwa progowa 9.8	m		
			m	9.800	
				RAZEM	9.800
257 d.2.6	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - zmycie i oczyszczenie starych tynków ścian, ościeży i sufitów 3.3*[33.99+5.58+2.88+21.21+1.92+9.14+4.12+1.53+1.1-2.88*2]-16.34-2.45*2.14*3-1.87-2.08*8 121.9 0.4*2.14*3*2+0.4*2.45*3+0.4*2.08*7*2+0.4*1.0*7+5.06*0.1+5.16*0.1	m ²		
			m ²	199.264	
			m ²	121.900	
			m ²	23.546	
				RAZEM	344.710
258 d.2.6	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie tynków ścian, ościeży emulsją do gruntowania Krotność = 2 199.27 23.55	m ²		
			m ²	199.270	
			m ²	23.550	
				RAZEM	222.820
259 d.2.6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie tynków sufitów emulsją do gruntowania 121.9	m ²		
			m ²	121.900	
				RAZEM	121.900
260 d.2.6	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach i ościeżach na podłożu z tynku 199.27	m ²		
			m ²	199.270	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		23.55	m ²	23.550	
				RAZEM	222.820
261 d.2.6	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 222.82	m ² m ²	 222.820	
				RAZEM	222.820
262 d.2.6	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 121.9	m ² m ²	 121.900	
				RAZEM	121.900
263 d.2.6	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 121.9	m ² m ²	 121.900	
				RAZEM	121.900
264 d.2.6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach 8	szl. szl.	 8.000	
				RAZEM	8.000
265 d.2.6	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża ścian, ścian GK, ościeży i sufitów, sufitów podwieszonych - jednokrotne gruntowanie emulsją 121.9 199.27 16.34 23.55	m ² m ² m ² m ²	 121.900 199.270 16.340 23.550	
				RAZEM	361.060
266 d.2.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi z atestem powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem 121.9 199.27+16.34 23.55	m ² m ² m ²	 121.900 215.610 23.550	
				RAZEM	361.060