

KOSZTORYS BUDOWLANY -REMONT PIWNIC STAROSTWO POWIATOWE W CZĘSTOCHOWIE UL SOBIESKIEGO 9.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: KOSZTORYS BUDOWLANY -REMONT PIWNIC STAROSTWO POWIATOWE W CZĘSTOCHOWIE UL SOBIESKIEGO 9.					
1		GARAŻE			
1	KNNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
d.1		44	m2	44,000	
				RAZEM	44,000
2	KNR 19-01 0643-05	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2	m2		
d.1		146	m2	146,000	
				RAZEM	146,000
3	KNNR-W 3 0603-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2		
d.1		44	m2	44,000	
				RAZEM	44,000
4	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
d.1		146	m2	146,000	
				RAZEM	146,000
5	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
d.1		146	m2	146,000	
				RAZEM	146,000
2		KORYTARZ			
6	KNNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
d.2		137	m2	137,000	
				RAZEM	137,000
7	KNR 19-01 0643-05	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2	m2		
d.2		137	m2	137,000	
				RAZEM	137,000
8	KNNR-W 3 0603-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2		
d.2		137	m2	137,000	
				RAZEM	137,000
9	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
d.2		497,40	m2	497,400	
				RAZEM	497,400
10	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
d.2		497,40	m2	497,400	
				RAZEM	497,400
11	KNR 0-12 1118-03 z.sz. 5.1.	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - bez przygotowania podłoża.	m2		
d.2		131,51	m2	131,510	
				RAZEM	131,510
12	KNR 0-12 1119-01 z.sz. 5.1.	Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm - bez przygotowania podłoża.	m		
d.2		124	m	124,000	
				RAZEM	124,000

KOSZTORYS BUDOWLANY -REMONT PIWNIC STAROSTWO POWIATOWE W CZĘSTOCHOWIE UL
SOBIESKIEGO 9.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		WYMIANA DRZWI			
13 d.3	KNNR-W 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych -DRZWI P-POŻ 30 MIN.	m2		
		28,8	m2	28,800	
				RAZEM	28,800