

Z.U.P BUDOWNICTWA OGÓLNEGO JANUSZ MROZICKI  
42-100 Kłobuck ul.Jasna 4

---

Temat opracowania: PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: **Roboty naprawcze i zabezpieczające ściany południowej , stropów dwóch tarasów, naroża północno – zachodniego budynku Pałacu w Złotym Potoku**

Adres: Złoty Potok, gmina Janów

Kod CPV: 45453000-7

Inwestor: Powiat Częstochowski  
42-200 Częstochowa ul. Jana III Sobieskiego 9

Opracował: mgr inż. Janusz Mrozicki

mgr inż. Janusz Mrozicki  
N. upr. UAN VIII/83801/75/85  
UAN VIII/7942/213/93  
ul. Jasna 4, tel. (034) 317-25-24  
42-100 Kłobuck

Data opracowania: wrzesień 2017 r.

**Książka przedmiarów**

**1. Roboty naprawcze i zabezpieczające ściany południowej, stropów dwóch tarasów budynku Pałacu w Złotym Potoku**

1	KNR 4-01 0701-02-050 Odbicie "głuchych" tynków na ścianach, filarach, pilastrach	26,54 m <sup>2</sup>
	1. $(8,8*4,20+2*(7,40+3,4)*0,3+(2*4,20+8,80)*0,8)*0,1$	5,72
	2. $(7,7*5,50+2*(6,9+4,7)*0,3+(7,70+5,50)*0,8)*0,1$	5,99
	3. $(15,0*9,7)*0,1$	14,55
	4. $((2*3,20+1,80+2*2,20+1,40)*0,2)*0,1$	0,28
2	KNR 00-26 0642-01-050 Tynki renowacyjne o grub. 2,5 cm, na podłożach z cegły, wykonywane na ścianach płaskich zewnętrznych - ręcznie, z przygotowaniem podłoża	26,54 m <sup>2</sup>
3	KNNR Wacetob 3 0808-010-050 Analogia .Szlifowanie pofałdowanego tynku	9,40 m <sup>2</sup>
4	KNR 4-011 0619-01-050 Odgrzybianie powierzchni murów z cegły łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> , przy użyciu szczotek stalowych	26,54 m <sup>2</sup>
5	KNNR Wacetob 3 1208-010-050 Mycie ścian wodą - usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń	265,37 m <sup>2</sup>
	1. $(8,8*4,20+2*(7,40+3,4)*0,3+(2*4,20+8,80)*0,8)$	57,20
	2. $(7,7*5,50+2*(6,9+4,7)*0,3+(7,70+5,50)*0,8)$	59,87
	3. $(15,0*9,7)$	145,50
	4. $((2*3,20+1,80+2*2,20+1,40)*0,2)$	2,80
6	KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	265,37 m <sup>2</sup>
7	KNNR Wacetob 3 1006-030-050 Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową KABE kolory 0280, 1030 wraz z gruntowaniem podłoża	265,37 m <sup>2</sup>
8	KNNR 2 1501-010-050 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	102,00 m <sup>2</sup>
	1. 12*8,5	102,00
9	KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	0,66 m <sup>3</sup>
	1. 26,54*0,025	0,66
10	KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km - 9 km	0,66 m <sup>3</sup>
<b>2. Roboty naprawcze w narożniku północno - zachodnim</b>		
11	AW- s1-090 Dojazd do stanowiska pracy	2,00 kpl
12	AW-001-148 Praca zwyżki	10,00 m-g
13	KW-001-090 Zabezpieczenie miejsca po brakującym fragmencie gzymsu w narożniku północno - zachodnim	1,00 kpl
14	KW-002-050 Naprawa dachu w narożniku północno - zachodnim	5,00 m <sup>2</sup>

**mgr inż. Janusz Mrozicki**

N. upr. UAN - WU/83861/75/85

UAN - WU/7342/213/93

ul. Jasna 4, tel. (034) 317-25-24

42-100 Kłobuck