

Z.U.P BUDOWNICTWA OGÓLNEGO JANUSZ MROZICKI
42-100 Kłobuck ul.Jasna 4

Temat opracowania: **PRZEDMIAR ROBÓT**

Nazwa zadania: **Roboty naprawcze i zabezpieczające pozostałej części
wschodniej ściany Pałacu w Złotym Potoku**

Adres: **Złoty Potok, gmina Janów , ul. Kościuszki 9**

Kod CPV: **45453000-7**

Inwestor: **Powiat Częstochowski**
42-200 Częstochowa ul. Jana III Sobieskiego 9

Opracował: **mgr inż. Janusz Mrozicki**

mgr inż. Janusz Mrozicki
N^o upr. UAN-VII/83861/75/85
UAN-VII/7342/213/93
ul. Jasna 4, tel. (034) 317-25-24
42-100 Kłobuck

Data opracowania: **grudzień 2017 r.**

Książka przedmiarów

1. Roboty naprawcze i zabezpieczające części ściany wschodniej budynku Pałacu w Złotym Potoku - bez ostatniego pola		
Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne		
1	KNR 4-01 0701-02-050 Odbicie "głuchych" tynków o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach ok. 10 % malowanej powierzchni	34,81 m2
1. $((31,2+6*0,10)*11,00)*0,1+3,5*0,9*0,1$		35,30
2. $(-1,0*2,90-1,0*2,0)*0,10$		-0,49
2	KNR 00-26 0642-01-050 Tynki renowacyjne o grub. 2,5 cm, na podłożach z cegły, wykonywane na ścianach płaskich zewnętrznych - ręcznie	34,81 m2
3	KNNR Wacetob 3 0808-010-050 Analogia .Szlifowanie połatowanego tynku	7,07 m2
4	KNR 4-01 0619-01-050 Odgrzybianie powierzchni murów z cegły łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m2, przy użyciu szczotek stalowych	69,61 m2
1. $((31,2+6*0,10)*11,00)*0,2+3,5*0,9*0,2$		70,59
2. $(-1,0*2,90-1,0*2,0)*0,2$		-0,98
5	KNNR Wacetob 3 1208-010-050 Mycie ścian wodą - usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń	312,61 m2
1. $((31,2+6*0,10)*11,00)+3,5*0,9$		352,95
2. $(-1,0*2,90-1,0*2,0)$		-4,90
3. -35,44		-35,44
6	KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	312,61 m2
7	BC-06 0603-01-050 Malowanie elewacji ściany wschodniej farbą silikatową KABE kolory 0280, 1030 wraz z gruntowaniem podłoża	348,05 m2
1. $((31,2+6*0,10)*11,00)+3,5*0,9$		352,95
2. $(-1,0*2,90-1,0*2,0)$		-4,90
8	KNNR 2 1501-010-050 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	287,04 m2
1. 31,2*9,20		287,04
9	KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km	0,87 m3
1. 34,81*0,025		0,87
10	KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na każdy następny 1 km - 9 km	0,87 m3

mgr inż. Janusz Mrozicki

N- upr. UAN VII/83861/75/85

UAN-VII/7342/213/93

ul. Jasna 4. tel. (034) 317-25-24

42-100 Kłobuck