

Załącznik nr 1 do kosztorysu inwestorskiego: Wykonanie zagospodarowania terenu rozlewiska w Koniecpolu – Magdaszu, działka nr 3403

**PRZEDMIAR NA WYKONANIE ROBÓT KONSERWACYJNYCH
ZAGOSPODAROWANIA ROZLEWISKA W KONIECPOLU – MAGDASZU.
Działka nr 3403**

Kody CPV:

45111291-4;
45112100-6;
45112000-5;
45112350-3.

L.p.	Podstawa wyceny	Opis	J.m.	Ilość
1.	KNR 2-01 0111 03	Oczyszczenie terenu z pozostałości po karczowaniu ze spalaniem na miejscu [110 x 7 x 0,5]	m ²	385
2.	KNR 2-01 0106 01	Ręczne karczowanie pni o średnicy 10÷15cm [wg obmiaru – teren]	szt.	8
3.	KNR 2-01 0110 02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km [0,11 x 8]	mp	0,9
4.	KNR 15-01 0110 08	Wykoszenie porostów z dna cieków, porost gęsty, twardy [[120 + 215 + 2080]	m ²	2415,0
5.	KNR 15-01 0110 04	Wykoszenie porostów ze skarp, porost gęsty, twardy [210 + 427,5 + 346,5 + 816 + 168 + 770]	m ²	2783,0
6.	KNR 15-01 0111 02/03	Wygrabienie wykoszonych porostów [2415 + 2783]	m ²	5191,0
7.	KNR 2-01 0219 05	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi na odkład, grunt kategorii III, pojemność naczynia roboczego 0,6 m ³ [32 x 20 x 0,5]	m ³	320,0
8.	KNR 2-01 0206 04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,6 m ³ [3,60 x 317 x 0,5]	m ³	570,6
9.	KNR 2-01 0507 02	Plantowanie powierzchni skarp i dna przy robotach wodno-inżynierskich, grunt kat. III [317 x 3,60]	m ²	1141,0
10.	KNR 2-01 0416 01	Rozplantowanie spycharką ziemi wydobytej z wykopu, kat. I ÷ IV [32 x 20 x 0,5]	m ³	320,0
11.	KNR 2-01 0417 01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharką 75 KM [2415 – 640]	ha	0,1775
12.	KNR 2-01 0510 03	Obsiew terenu i powierzchni skarp w ziemi urodzajnej [2415 – 640 + 2783]	m ²	4558,0
13.	KNR 19- 01 107 08 + Kalk. indywid.	Praca pompy przeponowej, spalinowej [24 x 13,9]	mg	334,0

Opracował: Leszek Galiński, upr. OS-IV/7210/229/82

LESZEK GALIŃSKI
Inżynier melioracji wodnych
Uprawnienia nr OS-IV-7210/229/82