

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1					
1 d.1	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-podmurówka 10 cm poniżej gruntu 804 m x 0,15 x 0,4 m	m3		
		48,24	m3	48,240	
				RAZEM	48,240
2 d.1	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		48,24	m3	48,240	
				RAZEM	48,240
3 d.1	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 14	m3		
		48,24	m3	48,240	
				RAZEM	48,240
4 d.1	KNKRB 6 0808-04	Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kątownika - złom jest własnością Inwestora , należy ułożyć w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru	m		
		804	m	804,000	
				RAZEM	804,000
5 d.1	KNR-W 2-02 1802-03	Ogrodzenie panelowe wysokość 1,5 m + deska betonowa o wys. 0,25 m.Szerokość panela 2,5 m .Drut siatki panela 5 mm.malowane proszkowo.-kalkulacja własna.	m		
		804	m	804,000	
				RAZEM	804,000
6 d.1	KNR 2-23 0402-02	Brama wjazdowa-demontaż i ponowny montaż nowej bramy z kształowników zamkniętych i z wypełnieniem panelowym jak ogrodzenie na nowych słupkach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNR 2-23 0402-03	Furtka demontaż i ponowny montaż nowej furtki z kształowników zamkniętych z wypełnieniem panelowym jak ogrodzenie na nowych słupkach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000