

Z.U.P BUDOWNICTWA OGÓLNEGO JANUSZ MROZICKI  
42-100 Kłobuck ul. Jasna 4

---

Temat opracowania: PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: **Roboty naprawcze i zabezpieczające na części ściany  
wschodniej budynku Pałacu w Złotym Potoku**

Adres: Złoty Potok, gmina Janów

Kod CPV: 45453000-7

Inwestor: **Powiat Częstochowski**  
42-200 Częstochowa ul. Jana III Sobieskiego 9

Opracował: mgr inż. Janusz Mrozicki

mgr inż. Janusz Mrozicki  
N: opr. *Janusz Mrozicki* 83801/75/85  
JAN- VIII/7342/213/93  
ul. Jasna 4, tel. (034) 317-25-24  
42-100 Kłobuck

Data opracowania: październik 2020 r.

## Książka przedmiarów

1. Roboty naprawcze i zabezpieczające na części ściany wschodniej budynku Pałacu w Złotym Potoku		
1	KNR 4-01 0701-02-050 Odbicie "głuchych" tynków o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach ok. 10 % malowanej powierzchni - ostatnie pole elewacji wschodniej Pałacu krotność= 1,00	24,31 m2
1. $((21,40+6*0,10)*11,30)*0,1+3,5*0,9*0,1$		25,18
2. $(-2*1,0*1,90-1,0*2,90-1,0*2,0)*0,1$		-0,87
2	TZKNBK 1908 0101-0010-050 Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III z przygotowaniem zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej o powierzchni do 1 m2 krotność= 1,00	24,31 m2
3	KNNR Wacetob 3 0808-010-050 Analogia .Szlifowanie pofałdowanego tynku krotność= 1,00	1,99 m2
1. 9,06-7,07		1,99
4	KNR 4-01 0619-01-050 Odgrzybianie powierzchni murów z cegły łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m2, przy użyciu szczotek stalowych krotność= 1,00	48,61 m2
1. $((21,40+6*0,10)*11,30)*0,2+3,5*0,9*0,2$		50,35
2. $(-2*1,0*1,90-1,0*2,90-1,0*2,0)*0,2$		-1,74
5	KNNR Wacetob 3 1208-010-050 Mycie ścian wodą - usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń krotność= 1,00	243,05 m2
1. $((21,40+6*0,10)*11,30)+3,5*0,9$		251,75
2. $(-2*1,0*1,90-1,0*2,90-1,0*2,0)$		-8,70
6	KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) krotność= 1,00	243,05 m2
7	KNR 00-17 2608-04-050 Gruntowanie powierzchni ścian pod roboty malarskie krotność= 1,00	243,05 m2
8	KNR 4-01 1204-04-050 Malowanie części elewacji ściany wschodniej farbą silikatową KABE koloru 0280, 1030 krotność= 1,00	243,05 m2
9	KNNR 2 1501-010-050 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m krotność= 1,00	224,48 m2
1. 24,40*9,2		224,48
10	KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytładowczymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	0,61 m3
1. 24,31*0,025		0,61
11	KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytładowczymi na każdy następny 1 km - 9 km krotność= 9,00	0,61 m3

12	KNR 4-01 0535-04-040 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00	39,80 m
13	KNR 4-01  0533-04-050 Naprawa, pasa podrynnowego krotność= 1,00	20,00 m2
1. 40*0,5		20,00
14	KNR 2-02 0508-09-020 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej, grubości 0,50 mm. krotność= 1,00	2,00 szt
15	KNR 2-02 0508-04-040 Montaż rynien dachowych - 80 % haków z odzysku krotność= 1,00	39,80 m
16	KNR 2-02 0506-02-050 Założenie pasa nadrynnowego zabezpieczającego gzyms przed przeciekaniem krotność= 1,00	10,75 m2
1. 39,8*0,27		10,75
17	KNNR 2 0505-07010-040 Wymiana skorodowanych rur spustowych, na rury z blachy powlekanej w kolorze elewacji budynku krotność= 1,00	24,00 m
1. 2*12		24,00
18	KNR 4-01 1109-02-050 Uzupełnienie okirowania istniejących szyb w ramach drewnianych. Powierzchnia szyby do 0,50 m2. Części okien na elewacji wschodniej krotność= 1,00	29,88 m2
19	TZKNBK 1915 0401-0290-050 Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - część okien na ścianie wschodniej krotność= 1,00	29,88 m2
1. 3*0,6*1,1*(0,75+0,75)		2,97
2. 6*1,30*2,30*(0,75+0,75)		26,91
20	TZKNBK 1915 0402-0340-050 Zagruntowanie drewna - malowanie stolarki pokostem - część okien na ścianie wschodniej krotność= 1,00	29,88 m2
21	TZKNBK 1915 0402-0370-050 Zabezpieczenie farbą olejną stolarki okiennej - pierwszy raz krotność= 1,00	29,88 m2
22	TZKNBK 1915 0402-0371-050 Zabezpieczenie farbą olejną stolarki okiennej - drugi raz krotność= 1,00	29,88 m2

**mgr inż. Jacek Mrozicki**

Nr upr. UAI - III/83861/75/85

UAM III/7842/213/93

ul. Jasna 4, tel. (034) 317-25-24

42-100 Kłobuck