
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynku gospodarczego
ADRES INWESTYCJI : Biała Wielka, ul. Bogumińska 9, 42-235 Lelów
INWESTOR : Powiat Częstochowski
ADRES INWESTORA : ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa
WYKONAWCA ROBÓT : Budowlani s.c. Mariusz Frania, Monika Maciejewska
ADRES WYKONAWCY : ul. Sabinowska 127, 42-202 Częstochowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Monika Maciejewska
DATA OPRACOWANIA : październik 2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	d.1 kalk. własna	Wyznaczenie i oznakowanie strefy rozbiórki wraz ogrodzeniem terenu.	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	d.1 kalk. własna	Usunięcie z budynku pozostałości sprzętów, śmieci itp. wraz z utylizacją.	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	d.1 kalk. własna	Odlączenie i demontaż instalacji i pozostałgo osprzętu np. oprav itp.	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Rozbiórka budynku			
4	d.2 KNR 4-04 0508-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku - rozbiórka zadaszenia wejścia głównego	m ²		
		217.18	m ²	217.18	
				RAZEM	217.18
5	d.2 KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²		
		poz.4	m ²	217.18	
				RAZEM	217.18
6	d.2 KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
		poz.5	m ²	217.18	
				RAZEM	217.18
7	d.2 KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - demontaż okien	szt.		
		13	szt.	13.00	
				RAZEM	13.00
8	d.2 KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż wrót stalowych i drzwi	m ²		
		23.40	m ²	23.40	
				RAZEM	23.40
9	d.2 KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż wrót drewnianych	m ²		
		7.50	m ²	7.50	
				RAZEM	7.50
10	d.2 KNR 4-04 0102-05	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej (8.1*2+25.55*2)*3.60*0.25	m ³		
			m ³	60.57	
				RAZEM	60.57
11	d.2 KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		206.96	m ²	206.96	
				RAZEM	206.96
12	d.2 KNR 4-04 0301-07	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15 cm	m ³		
		31.49	m ³	31.49	
				RAZEM	31.49
13	d.2 KNR 4-04 0203-05	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości 30-40 cm na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu (8.1*2+25.55*2)*0.8*0.35	m ³		
			m ³	18.84	
				RAZEM	18.84
14	d.2 KNR 2-01 0230-01 analogia	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III - zasypanie wykopów ziemią wraz z dostawą ziemi	m ³		
		poz.12+poz.13	m ³	50.33	
				RAZEM	50.33
15	d.2 KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie guntu	m ³		
		poz.14	m ³	50.33	
				RAZEM	50.33
3		Usunięcie nadmiaru gruzu + utylizacja			
16	d.3 KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie nadmiaru gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowniczym na odległość 10 km	m ³		
		131.90	m ³	131.90	
				RAZEM	131.90
17	d.3 kalk. własna	Opłata za utylizację nadmiaru gruzu	m ³		
		poz.16	m ³	131.90	
				RAZEM	131.90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.3	kalk. własna	Wywóz i utylizacja płyt azbestowych	t		
		4.34	t	4.34	
				RAZEM	4.34