
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynku stróżówki
ADRES INWESTYCJI : Biała Wielka, ul. Bogumińska 9, 42-235 Lelów
INWESTOR : Powiat Częstochowski
ADRES INWESTORA : ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa
WYKONAWCA ROBÓT : Budowlani s.c. Mariusz Frania, Monika Maciejewska
ADRES WYKONAWCY : ul. Sabinowska 127, 42-202 Częstochowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Monika Maciejewska
DATA OPRACOWANIA : październik 2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1		Wyznaczenie i oznakowanie strefy rozbiórki wraz ogrodzeniem terenu.	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Usunięcie z budynku pozostałości, śmieci itp. wraz z utylizacją.	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3		Odłączenie i demontaż instalacji i pozostałgo osprzętu itp.	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Rozbiórka budynku			
4	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy	m ²		
d.2	0509-02	Krotność = 3 3.7*5.55	m ²	20.54	
				RAZEM	20.54
5	KNR 4-04	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości	m ³		
d.2	0305-03	płyty stropowej do 20 cm poz.4*0.2	m ³	4.11	
				RAZEM	4.11
6	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż	szt.		
d.2	0353-04	okna i drzwi 2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
7	KNR 4-04	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wyso-	m ³		
d.2	0104-01	kości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 9.94	m ³	9.94	
				RAZEM	9.94
8	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.2	0804-07	20.53	m ²	20.53	
				RAZEM	20.53
9	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15 cm	m ³		
d.2	0301-07	20.53*0.15	m ³	3.08	
				RAZEM	3.08
10	KNR 4-04	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości 30-40 cm	m ³		
d.2	0203-05	na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu (3.70*2+5.55*2)*0.8*0.35	m ³	5.18	
				RAZEM	5.18
11	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość	m ³		
d.2	0230-01	do 10 m w gruncie kat. I-III - zasypanie wykopów ziemią wraz z dostawą ziemi	m ³	8.26	
	analogia	poz.9+poz.10			
				RAZEM	8.26
12	KNR 2-01	Zagęszczenie guntu	m ³		
d.2	0236-01	poz.11	m ³	8.26	
				RAZEM	8.26
3		Usunięcie nadmiaru gruzu + utylizacja			
13	KNR 4-04	Wywiezienie nadmiaru gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowa-	m ³		
d.3	1103-04	niu i wyładowaniu samochodem samowładowniczym na odległość 10 km	m ³	24.36	
	1103-05	24.36			
				RAZEM	24.36
14		Opłata za utylizację nadmiaru gruzu	m ³		
d.3	kalk. własna	poz.13	m ³	24.36	
				RAZEM	24.36
15		Opłata za utylizację papy	t		
d.3	kalk. własna	0.41	t	0.41	
				RAZEM	0.41