

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu  
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynku internatu  
ADRES INWESTYCJI : Biała Wielka, ul. Bogumińska 9, 42-235 Lelów  
INWESTOR : Powiat Częstochowski  
ADRES INWESTORA : ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa  
WYKONAWCA ROBÓT : Budowlani s.c. Mariusz Frania, Monika Maciejewska  
ADRES WYKONAWCY : ul. Sabinowska 127, 42-202 Częstochowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Monika Maciejewska  
DATA OPRACOWANIA : październik 2021

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
październik 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1		Wyznaczenie i oznakowanie strefy rozbiórki wraz ogrodzeniem terenu.	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2		Usunięcie z budynku pozostałości sprzętów, śmieci itp. wraz z utylizacją.	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
3		Odlączenie i demontaż instalacji i pozostałgo osprzętu np. oprav itp.	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>2</b>		<b>Rozbiórka budynku</b>			
4	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku - rozbiórka zadaszenia wejścia głównego	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0508-05</b>	4.4	m <sup>2</sup>	4.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.40</b>
5	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie pokrycia dachowego z papy	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0509-02</b>	Krotność = 3 180.96	m <sup>2</sup>	180.96	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.96</b>
6	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0403-02</b>	108.6	m <sup>2</sup>	108.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.60</b>
7	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0403-04</b>	108.6	m <sup>2</sup>	108.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.60</b>
8	<b>KNR-W 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - demontaż ościeżnic i skrzydeł okiennych	szt.		
d.2	<b>0353-04</b>	42	szt.	42.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.00</b>
9	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0102-05</b>	192.25	m <sup>3</sup>	192.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>192.25</b>
10	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0406-02</b> analogia	380.02	m <sup>2</sup>	380.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>380.02</b>
11	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie belek stropowych	m		
d.2	<b>0406-05</b> analogia	474.6	m	474.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>474.60</b>
12	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0406-04</b> analogia	380.02	m <sup>2</sup>	380.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>380.02</b>
13	<b>KNR-W 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
d.2	<b>0353-07</b>	56	szt.	56.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.00</b>
14	<b>KNR-W 4-01</b>	Demontaz krat stalowych na klatce schodowej	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0353-08</b>	13.5	m <sup>2</sup>	13.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.50</b>
15	<b>KNR 4-01</b>	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0804-07</b>	120.31	m <sup>2</sup>	120.31	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.31</b>
16	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0301-07</b>	24.06	m <sup>3</sup>	24.06	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.06</b>
17	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0101-01</b>	29.71	m <sup>3</sup>	29.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.71</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.2	<b>KNR 2-01</b> <b>0230-01</b> <b>analogia</b>	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III - zasypanie wykopów ziemią wraz z dostawą ziemi  53.77	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  53.77	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.77</b>
19 d.2	<b>KNR 2-01</b> <b>0236-01</b>	Zagęszczenie guntu  poz.18	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  53.77	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.77</b>
<b>3</b>		<b>Usunięcie nadmiaru gruzu + utylizacja</b>			
20 d.3	<b>KNR 4-04</b> <b>1103-04</b> <b>1103-05</b>	Wywiezienie nadmiaru gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km  306.26	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  306.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>306.26</b>
21 d.3	<b>KNR 4-04</b> <b>1103-04</b> <b>1103-05</b>	Wywiezienie papy z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km  0.09	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.09	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.09</b>
22 d.3	<b>kalk. własna</b>	Opłata za utylizację nadmiaru gruzu  poz.20	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  306.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>306.26</b>
23 d.3	<b>kalk. własna</b>	Opłata za utylizację papy  2.99	t  t	  2.99	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.99</b>
24 d.3	<b>kalk. własna</b>	Wywóz i utylizacja płyt azbestowych  0.09	t  t	  0.09	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.09</b>