

## Książka przedmiarów

1. Dostosowanie wentylacji do wymogów ujętych w warunkach technicznych jakim muszą odpowiadać budynki Kod CPV:		
1	KNR 4-01 0333-03-020 Przebicie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości 1 1/2 cegły krotność= 1,00	1,00 szt
2	KNR 4-01 0424-03-123 Wycięcie otworów dla komina w stropie strychowym krotność= 1,00	1,00 miejsce
3	KNR 4-01W 0427-05-123 Wycięcie otworów dla komina, w dachu drewnianym krotność= 1,00	1,00 miejsce
4	KNR 4-01W 0506-01-123 Naprawa dachu po przejściu kanału wentylacyjnego krotność= 1,00	1,00 miejsce
5	KNR 2-17W 0116-04-050 Analogia. Komin stalowy wentylacyjny dwucienny izolowany z blachy nierdzewnej o łącznej długości 6,0 m wraz z parasolem, obejmkami, uchwytyami, konsolą podpierającą, zakończeniem, wyczystką kształtownikami, przejściem przez ścianę krotność= 1,00	4,71 m2
1. 6,0*0,785		4,71
6	KNR 2-17W 0116-04-050 Analogia. Komin stalowy wentylacyjny dwucienny izolowany z blachy nierdzewnej o łącznej długości 5,2 m wraz z parasolem, obejmkami, uchwytyami, konsolą podpierającą, zakończeniem, wyczystką kształtownikami, przejściem przez ścianę krotność= 1,00	4,08 m2
1. 5,2*0,785		4,08
7	KNR 4-01W 0324-02-020 Obsadzenie krętek wentylacyjnych krotność= 1,00	2,00 szt

2. Prace określone w ust. 1 Wykonawca wykona z należytą starannością w zakresie, wskazanym w przedmiarze.

1. Prace wyszczególnione w § 4 niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie do dnia .....

2. Za termin zakończenia prac uznaje się datę zakończenia wykonywania całego przedmiotu umowy wraz z uporządkowaniem terenu wykonywanych prac.

3. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wykonaniu wszelkich prac objętych przedmiotem zamówienia pisemnie lub mailowo. Zgłoszenie zakończenia robót powinno być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wskazanego przez Zamawiającego.

4. W przypadku ujawnienia wad po odbiorze prac Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie 14 dni.