

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45261910-6 Naprawa dachów

NAZWA INWESTYCJI : **Wymiana orynnowania i obróbek blacharskich**
ADRES INWESTYCJI : ul. Tkacka 5, 42-200 Częstochowa
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Częstochowie
ADRES INWESTORA : ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-217 Częstchowa
WYKONAWCA ROBÓT : Budowlani Monika Maciejewska
ADRES WYKONAWCY : ul. Wierzbowa 18/29, 42-216 Częstochowa
DATA OPRACOWANIA : marzec 2022r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2022r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana orywnowania budynku przy ul.			
1	d.1 kalk. własna	Demontaż instalacji odgromowej na dachu płaskim (instalacja do ponownego montażu)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - jedna warstwa - pasy przy obróbkach blacharskich do demontażu	m ²		
d.1	0519-06	[40.70*2+14.30*2]*0.50	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
3	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - pasy przy obróbkach blacharskich do demontażu	m ²		
d.1	0519-07	Krotność = 2 poz.2	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
4	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	14.5*4	m	58.000	
				RAZEM	58.000
5	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	40.70*2+14.30*2	m	110.000	
				RAZEM	110.000
6	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - nadrynnowa	m ²		
d.1	0535-08	podrynnowa 110*0.95+110*0.30	m ²	137.500	
				RAZEM	137.500
7	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów izolacyjnych sprzymowanego samochodami samowładowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	0.004*3*55	m ³	0.660	
				RAZEM	0.660
8	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów izolacyjnych samochodami samowładowymi - dodatek	m ³		
d.1	0108-12	każdy nast. 1 km Krotność = 14 poz.7	m ³	0.660	
				RAZEM	0.660
9	d.1 kalk. własna	Utylizacja materiałów izolacyjnych	m ³		
		poz.8	m ³	0.660	
				RAZEM	0.660
10	KNR 2-02	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej - nadrynnowa	m ²		
d.1	0506-01	110*0.35	m ²	38.500	
				RAZEM	38.500
11	KNR 0-21	Montaż płyty OSB 3 gr. 12 mm pod wykonanie obróbki na murze	m ²		
d.1	4004-05	110*0.60	m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
12	KNR 2-02	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej - podrynnowa	m ²		
d.1	0506-02	110*0.95	m ²	104.500	
				RAZEM	104.500
13	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - pas z papy termozgrzewalnej podkładowej przy obróbkach blacharskich nadrynnowych	m ²		
d.1	0504-03 analogia	[40.70*2+14.30*2]*1.00	m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
14	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną nawierzchniową SBS jednowarstwowe - pa nawierzchniowa	m ²		
d.1	0504-01	poz.13	m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
15	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej fi 120 mm	m		
d.1	0510-04	poz.4	m	58.000	
				RAZEM	58.000
16	KNR 2-02	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej fi 150 mm	m		
d.1	0508-05	poz.5	m	110.000	
				RAZEM	110.000
17	KNR-W 2-18	Wymiana studzienki osadnika rynnowego wraz z włączeniem do kanalizacji i udrożnieniem instalacji	szt.		
d.1	0802-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	d.1 kalk. własna	Montaż instalacji odgromowej pochodzącej z demontażu.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
19 d.1	KNR-W 2-02 1016-07 analogia	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone - wymiana istniejącego wyłazu dachowego wraz z obróbką na nowe schody strychowe o wym. 80x55 cm np. FAKRO LML Lux	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000