

Z.U.P BUDOWNICTWA OGÓLNEGO JANUSZ MROZICKI
42-100 Kłobuck ul.Jasna 4

Temat opracowania: **PRZEDMIAR ROBÓT**

Nazwa zadania: **Roboty zabezpieczające i naprawcze na elewacji
tzw. Jaskółki w budynku Pałacu Raczyńskich
w Złotym Potoku**

Adres: Złoty Potok, gmina Janów , ul. Kościuszki 9

Kod CPV: **45453000-7**

Inwestor: **Powiat Częstochowski**
42-200 Częstochowa ul. Jana III Sobieskiego 9

Opracował: **mgr inż. Janusz Mrozicki**

mgr inż. Janusz Mrozicki
Nr upr. UAN-VIII/83861/75/85
UAN-VIII/7342/213/93
ul. Jasna 4, tel. (034) 317-25-24
42-100 Kłobuck

Data opracowania: lipiec 2023 r.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY
PHYSICAL CHEMISTRY
PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

Książka przedmiarów

1	KNR 4-01 0701-02-050 Odbicie "głuchych" tynków o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach ok 10 % malowanej powierzchni ścian krotność= 1,00	19,12 m2
1. (21,6+55,2+72+21,2+21,2)*0,1		19,12
2	TZKNBK 1908 0101-0010-050 Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III z przygotowaniem zaprawy na hydraulicznym wapie trasowym o powierzchni do 1 m2 krotność= 1,00	19,12 m2
3	KNNR Wacetob 3 0808-010-050 Analogia. Szlifowanie pofałdowanego tynku krotność= 1,00	4,56 m2
4	KNR 4-01W 0619-01-050 Odgrybienie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych do 2 m2, przy użyciu szczotek stalowych krotność= 1,00	172,08 m2
1. 21,6+55,2+72+21,2+21,2-19,12		172,08
5	KNNR Wacetob 3 1208-010-050 Mycie ścian wodą - usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń krotność= 1,00	172,08 m2
6	KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) krotność= 1,00	172,08 m2
7	KNR 19-01 0705-02-050 Gruntowanie powierzchni ścian pod roboty malarskie krotność= 1,00	172,08 m2
8	KNR 4-01 1204-04-050 Malowanie części elewacji farbą silikatową KABE kolory 0280, 1013 - malowanie gzymsów i ozdóbien krotność= 1,00	172,30 m2
9	KNNR 2 1501-010-050 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m krotność= 1,00	248,30 m2
10	KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	0,61 m3
11	KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km krotność= 9,00	0,61 m3
12	KNR 4-01 0535-04-040 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00	16,00 m
13	KNR 4-01/ 0533-04-050 Naprawa pasa podrynnowego krotność= 1,00	16,00 m2
14	KNR 2-02 0508-09-020 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej, grubości 0,50 mm. krotność= 1,00	2,00 szt

15	KNR 2-02 0508-04-040 Montaż rynien dachowych - 80 % haków z odzysku krotność= 1,00	16,00 m
16	KNR 2-02 0506-02-050 Założenie pasa nadrynnowego zabezpieczającego gzyms przed przeciekami i obróbkę nad gzymsowych i obróbkę na attyce krotność= 1,00	52,00 m ²
17	KNR 4-01 1109-02-050 Uzupełnienie okirowania istniejących szyb w ramach drewnianych. Powierzchnia szyby do 0,50 m ² . krotność= 1,00	24,42 m ²
18	TZKNBK 1915 0401-0290-050 Przygotowanie do malowania starej stolarki. Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - część okien na ścianie zachodniej krotność= 1,00	23,40 m ²
19	TZKNBK 1915 0402-0340-050 Malowanie stolarki. Zagruntowanie drewna - część okien na ścianie zachodniej (okna dwuskrzydłowe) krotność= 1,00	23,40 m ²
20	KNR 19-01 0832-04-050 Roboty różne. Zabezpieczenie stolarki folią krotność= 1,00	23,40 m ²
21	KNR AT-38 0104-02-050 Zabezpieczenie okien folią - drugi raz krotność= 1,00	23,40 m ²
22	AW01-090 Zabezpieczenie elementów ozdobnych elewacji krotność= 1,00	1,00 kpl

mgr inż. Janusz Mrozicki
 Nr upr. UAM VIII/83801/75/85
 U VIII/7342/213/93
 ul. Jasna 4, tel. (034) 317-25-24
 42-100 Kłobuck